治河全書

治河全書

卷之十三

官制

修防事宜

直隸專兼管河官制

直隸守道一員兼管通省河道

通永道一員兼管通州起至天津止運河河道

通州知州一員兼管本州運河工程

州同一員專管本州運河工程

州判一員專管本州運河工程

楊村管河通判一員專管自通州起至天津止運河河道工程

武清縣知縣一員兼管本縣運河河道工程

主簿一員專管本縣運河工程

寶坻縣知縣一員兼管本縣河夫挑濬運河淤淺工程

主簿一員專管本縣河夫挑濬運河淤淺工程

霸昌道一員兼管霸州香河二州縣運河工程

霸州知州一員兼管本州運河工程

州判一員專管本州運河工程淺夫三名

香河縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程

天津道一員兼管河間府屬各州縣衛運河工程

河間府知府一員兼管府屬各州縣運河工程

河間府天津海防河務同知一員專管滄州青縣靜海

三州縣天津衛運河工程

天津衛守備一員兼管本衛并左右二衛運河工程

管河千總一員專管本衛運河工程淺夫五十名

兼管左衛運河淺夫七十名右衛

運河淺夫二十五名

滄州知州一員兼管本州運河工程

州判一員專管本州運河工程淺夫三十名

青縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺夫六十三名半

興濟鎮巡檢一員專管本縣運河工程

靜海縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺夫三十名

河間府管河通判一員專管交河景州吳橋東光南皮

五州縣運河工程

交河縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺夫二十名帶管

河間衛淺夫五名半

景州知州一員兼管本州運河工程

州判一員專管本州運河工程淺夫一十七名半

吴橋縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程淺夫四十五名

東光縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺夫四十名半

南皮縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺夫二十名

大名道一員兼管大名府屬衛河黄河工程

大名府知府一員兼管府屬衛河黄河工程

河捕通判一員專管府屬衛河黄河工程

元城縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河

大名縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河

内黄縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河

濬縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河

滑縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河

長垣縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河工程

山東專兼管河官制

濟寧道一員專管濟南兖州東昌三府屬黄運河河堤閘

壩泉源工程

濟東道一員兼管濟南東昌二府屬河道并直隸廣平府

屬清河縣河間府屬故城縣河道堤工

東兖道一員兼管東昌兖州二府屬河道并江南徐州屬

沛縣河道堤工

東昌府知府一員兼管東昌上河通判屬聊城堂邑博

平清平臨清舘陶六州縣下河通判屬

恩縣夏津武城三縣運河河道堤工

東昌上河通判一員專管東昌府屬聊城堂邑博平清平臨清舘陶六州縣并東昌衛將平山衛運河閘座堤河工程

聊城縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河堤工淺鋪溜夫九十七名

周家店閘閘官一員專管周家店李海務二閘閘夫五十六名

通濟閘閘官一員專管閘夫三十七名

永通閘閘官一員專管閘夫二十八名

東昌衛守備一員兼管牧併平山衛運河工程

平山衛管河千總一員專管本衛河道淺夫七名

堂邑縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河堤工淺舖溜夫五十一名

梁家鄉閘閘官一員專管梁家鄉土橋二閘閘夫

五十六名

博平縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程淺鋪夫四十名半

清平縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺鋪夫四十七名

戴家灣閘閘官一員專管閘夫二十八名

德州衛守備一員兼管收併左衛運河工程

左衛管河千總一員專管本衛南河淺夫二十名

臨清州知州一員兼管本州運河工程

州判一員專管本州運河衛河工程淺鋪溜夫七十四名橋夫一十八名

磚板閘閘官一員專管閘夫七十七名

館陶縣知縣一員兼管本縣衛河工程

主簿一員專管本縣衛河工程淺舖夫三十名夫

濟南府知府一員兼管德州運河工程

直隸廣平府知府一員兼管清河縣運河工程

直隸河間府知府一員兼管故城縣運河工程

東昌府下河通判一員專管濟南府屬德州德州衛東昌府屬恩縣夏津武城直隸廣平府屬清河河間府屬故城六

州縣衛運河工程

德州知州一員兼管本州運河工程

州同一員專管本州運河工程淺鋪夫二十九名

半橋夫二名短役四名

德州衛守備一員兼管本衛并收併左衛河道

德州衛管河千總二員專管本衛河道淺夫五十名

左衛管河千總一員專管本衛北河淺夫一十名

恩縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺舖夫二十六名

半

夏津縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺舖夫二十五名

半

武城縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程

甲馬營巡檢一員專管本縣運河工程

直隷清河縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程淺鋪夫二十三名

半

直隷故城縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程淺鋪夫一十五名

兗州府知府一員兼管張秋通判屬陽穀東平東阿壽

張四州縣運河同知屬汶上鉅

野嘉祥濟寧魚臺五州縣泇河

通判屬滕嶧二縣并江南沛縣

黃河同知屬曹單二縣沂郯海

轄同知屬郯城縣河道工程

兖州府張秋河捕通判一員專管東平陽穀東阿壽張
各州縣所運河閘座工程

陽穀縣知縣一員兼管本縣運河工程
主簿一員專管本縣運河工程淺舖橋夫一百二
十九名半

七級閘閘官一員專管上下二閘閘夫四十七名

阿城閘閘官一員專管上下二閘閘夫四十六名

荊門閘閘官一員專管上下二閘閘夫四十七名

壽張縣知縣一員兼管本縣運河工程

東阿縣知縣一員兼管本縣運河工程

壽東主簿一員專管二縣運河工程壽張淺鋪夫

三十名七分東阿縣淺鋪夫

五十八名半

東平州知州一員兼管本州運河工程

州判一員專管本州運河工程淺鋪夫七十八名

戴家廟閘閘官一員專管閘夫二十八名

靳家口閘閘官一員專管閘夫二十八名

安山閘閘官一員專管閘夫二十八名

東平所管河千摠二員專管本所運河工程夫二十名

兖州府運河同知一員專管汶上鉅野嘉祥濟寧魚臺各州縣運河閘壩泉源工程

汶上縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺舖夫一百五十二名管泉老人一名

袁家口閘閘官一員專管閘夫二十六名

開河閘閘官一員專管閘夫二十六名

南旺閘閘官一員專管上下二閘閘夫五十四名

寺前鋪閘閘官一員專管閘夫四十七名

鉅野縣知縣一員兼管本縣運河工程

嘉祥縣知縣一員兼管本縣運河工程

鉅嘉主簿一員專管二縣運河工程鉅野縣淺舖夫八十三名嘉祥縣淺舖夫四十八名半

通濟閘閘官一員專管閘夫五十一名半

濟寧衛守備一員兼管本縣運河工程

管河千揔二員專管本衛運河工程淺舖閘河夫

六十五名

濟寧州知州一員兼管本州運河工程

州判一員專管本州運河泉源工程淺舖夫一百

二十三名管泉老人一名又魯

橋閘久廢閘夫一十二名半隨

淺夫用工

天井閘閘官一員專管閘夫八十一名

在城閘閘官一員專管閘夫五十五名

趙城閘閘官一員專管閘夫五十名

石佛閘閘官一員專管閘夫四十九名

新店閘閘官一員專管閘夫四十九名半

仲家淺閘閘官一員專管仲家淺閘夫二十八名

新閘夫四十九名半師家庄閘

夫三十七名半

棗林閘閘官一員專管閘夫二十四名

魚臺縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河泉源工程淺舖夫九十

一名半

南陽閘閘官一員專管南陽閘夫三十二名利建

閘夫五十一名半邢庄閘夫四十

七名半

兗州府加河通判一員專管滕嶧二縣并江南沛縣運

河閘座工程

滕縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程壩夫一百四十一

名管泉老人一名

嶧縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程徭夫一百一十六名

韓庄閘閘官一員專管韓庄閘夫三十名德勝閘

夫三十名

萬年閘閘官一員專管萬年閘夫三十名張庄閘

夫三十名

頓庄閘閘官一員專管頓庄閘夫三十名丁廟閘

夫三十名

臺庄閘閘官一員專管臺庄閘夫三十名侯遷閘

夫三十名

江南徐州知州一員兼管沛縣運河工程

沛縣知縣一員兼管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程淺淺人夫八十名

楊庄閘閘官一員專管楊庄閘夫三十名珠梅閘

夫三十名

夏鎮閘閘官一員專管閘夫四十名

兖州府黃河同知一員專管曹單二縣黃河堤工

曹縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河堤工

主簿一員專管本縣黃河堤工

安陵鎮巡檢一員專管本縣黃河堤工以上三共

徭夫九百八十七名鋪夫一百

八名堡夫九十名

單縣知縣一員兼管本縣黃河工程

主簿一員專管本縣黃河工程徭鋪夫三百六十

名

兖州府沂郯海贑同知一員專管禹王臺工程

郯城縣知縣一員兼管禹王臺工程

縣丞一員專管禹王臺工程

河南專兼官制

管河道一員專管通省黃河南北兩岸及衛河丹河洹河沁河淇河各河道工程

開封府知府一員兼管府屬黃河工程

南河同知一員專管府屬黃河南岸工程

北河同知一員專管府屬黃河北岸工程

祥符縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河南岸工程鄉堡夫一百七十二名

主簿一員專管本縣黃河北岸工程鄉堡夫五十
六名
陳留縣知縣一員兼管本縣黃河工程
縣丞一員專管本縣黃河南北兩岸工程鄉堡夫
一十六名
中牟縣知縣一員兼管本縣黃河工程
縣丞一員專管本縣黃河南岸工程鄉堡夫三十
八名
陽武縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河南岸工程鄉堡夫一十八名
主簿一員專管本縣黃河北岸工程鄉堡夫三十六名
原武縣知縣一員兼管本縣黃河工程
主簿一員專管本縣黃河北岸工程鄉堡夫八十八名
封丘縣知縣一員兼管本縣黃河工程
主簿一員專管本縣黃河北岸工程鄉堡夫七

十八名

蘭陽縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河南岸工程鄉徭堡夫四十名撥補曹縣去五名

主簿一員專管本縣黃河北岸工程鄉徭堡夫八十名撥補曹縣去十名

儀封縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河南岸工程鄉堡夫六十六名

主簿一員專管本縣黃河北岸工程鄉徭堡夫一
百零六名

鄭州知州一員兼管本州黃河工程
州判一員專管本州黃河南岸工程鄉夫六名

滎澤縣知縣一員兼管本縣黃河工程
縣丞一員專管本縣黃河南岸工程鄉堡夫二十
二名

主簿一員專管本縣黃河北岸工程鄉堡夫六名

歸德府知府一員兼管府屬黃河工程

管河通判一員專管府屬黃河南岸工程北岸係東界

商丘縣知縣一員兼管本縣黃河工程

主簿一員專管本縣黃河南岸工程堡夫四十二名

虞城縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河南岸工程

主簿一員專管本縣黃河南岸工程以工共堡夫

六十名

考城縣知縣一員兼管本縣黃河工程

主簿一員專管本縣黃河南岸工程鄉堡夫六十名

彰德府知府一員兼管府屬洹衛淇三河河道

管河同知一員專管府屬洹衛淇三河河道

安陽縣知縣一員兼管本縣洹河

縣丞一員專管本縣洹河

湯陰縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河

衛輝府知府一員兼管府屬衛河丹河河閘

管河通判一員專管府屬衛河丹河河閘

汲縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河

新鄉縣知縣一員兼管本縣衛河

縣丞一員專管本縣衛河人夫一百名

輝縣知縣一員兼管本縣衛河河源五閘

主簿一員專管本縣衛河河源五閘人夫一百一

十五名

獲嘉縣知縣一員兼管本縣小丹河

縣丞一員專管本縣小丹河

淇縣知縣一員兼管本縣淇河

縣丞一員專管本縣淇河

懷慶府知府一員兼管府屬黃河沁河大小丹河工程

管河通判一員專管府屬黃河沁河大小丹河工程

河內縣知縣一員兼管本縣沁河大小丹河工程

縣丞一員專管本縣沁河大小丹河工程堡夫一

十名

脩武縣知縣一員兼管本縣小丹河工程

縣丞一員專管本縣小丹河工程

武陟縣知縣一員兼管本縣黃河小丹河沁河工程

縣丞一員專管本縣黃河小丹河沁河工程堡夫

一十四名

江南專兼管河官制

淮徐道一員專管徐屬邳睢宿虹桃源宿桃中河五廳屬
府州縣黃河運河中河堤河工程

鳳廬道一員兼管靈璧虹縣盱眙三縣黃河湖堤河道工
程

淮安府知府一員兼管邳州睢寧宿遷桃源各州縣黃
河運河中河堤河工程

鳳陽府知府一員兼管靈璧虹縣歸仁堤工程

徐屬河務同知一員專管徐蕭豐碭四州縣黃河兩岸

工程

徐州知州一員兼管本州并蕭豐碭三縣黃河工程

州同一員專管本州黃河南岸工程

南岸州判一員專管本州黃河南岸工程

北岸州判一員專管本州黃河北岸工程

呂梁巡檢一員專管本州黃河北岸工程

蕭縣知縣一員兼管本縣黃河工程

主簿一員專管本縣黃河工程

豐縣知縣一員兼管本縣黃河工程

主簿一員專管豐碭二縣黃河工程

碭山縣知縣一員兼管本縣黃河工程

主簿一員專管本縣黃河工程

邳睢靈壁河務同知一員專管邳州睢寧靈壁三州縣

黃運兩河工程

邳州知州一員兼管本州黃河運河工程

州同一員專管本州黃河北岸工程

州判一員專管本州黃河北岸工程

新安司巡檢一員專管本州運河工程

宜河司廵檢一員專管本州運河工程

靈璧縣知縣一員兼管本縣黄河工程

主簿一員專管本縣黄河工程

睢寧縣知縣一員兼管本縣黄河工程

縣丞一員專管本縣黄河工程

主簿一員專管本縣黄河工程

宿虹河務同知一員專管宿虹二縣黄運兩河堤河工程

宿遷縣知縣一員兼管本縣黄河運河工程

縣丞一員專管本縣黃河南岸工程

南岸主簿一員專管本縣黃河南岍工程

北岍主簿一員專管本縣黃河北岸工程

運河主簿一員專管本縣運河工程

劉馬庄巡檢一員專管本縣黃河北岸工程

歸仁堤巡檢一員專管宿虹二縣歸仁堤工程

虹縣知縣一員兼管本縣歸仁堤工程

桃源河務同知一員專管桃源縣黃河工程

桃源縣知縣一員兼管本縣黃河工程

縣丞一員專管本縣黃河南岸工程

南岸主簿一員專管本縣黃河南岸工程

北岸主簿一員專管本縣黃河北岸工程

三義鎮巡檢一員專管本縣黃河北岸工程

宿桃中河通判一員專管宿桃二縣中河工程

宿遷縣知縣一員兼管本縣中河工程

中河縣丞一員專管本縣中河工程

桃源縣知縣一員兼管本縣中河工程

中河主簿一員專管本縣中河工程

淮揚道一員兼管淮屬外河山安安清中河裡河高堰山

盱海防揚屬揚河江防下河十廳屬府

州縣黃運河湖中河下河工程

淮安府知府一員兼管府屬清河山陽安東鹽城海州

各州縣黃運河湖中河下河工程

鳳陽府知府一員兼管府屬盱眙縣湖堤工程

揚州府知府一員兼管府屬寶應高郵江都儀真通州

泰州如臯興化各州縣運河河湖工程

下河河道

山清外河同知一員專管山陽清河二縣黃河工程

清河縣知縣一員兼管本縣黃河工程

主簿一員專管本縣黃河北岸工程

馬頭司巡檢一員專管本縣黃河南岸工程

山陽縣知縣一員兼管本縣黃河工程

外河縣丞一員專管本縣黃河南岸工程

外河主簿一員專管本縣黃河南岸工程

馬邏司巡檢一員專管本縣黃河南岸工程

山安河務同知一員專管山安二縣黃河工程

安東縣知縣一員兼管本縣黃河工程
縣丞一員專管本縣黃河工程
主簿一員專管本縣黃河工程
五港司巡檢一員專管本縣黃河工程
山陽縣知縣一員兼管本縣黃河工程
羊寨司巡檢一員專管本縣黃河北岸工程
大套司巡檢一員專管本縣黃河南岸工程
安清中河通判一員專管清山安山縣中河工程
清河縣知縣一員兼管本縣中河工程

山陽縣知縣一員兼管本縣中河工程

清山中河主簿一員專管清山二縣中河工程

廣濟閘閘官一員專管閘夫三十六名

安東縣知縣一員兼管本縣中河工程

長樂司巡檢一員專管本縣中河工程

山清裡河同知一員專管山清二縣運河工程

清河縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程

惠濟閘閘官一員專管閘夫三十名

山陽縣知縣一員兼管本縣運河工程

裡河縣丞一員專管本縣運河工程

裡河主簿一員專管本縣運河工程

龍汪閘閘官一員專管閘夫三十三名

高堰通判一員專管高堰湖堤工程

山陽縣知縣一員兼管本縣高堰湖堤工程

高堰主簿一員專管本縣高家堰湖堤工程

高良澗主簿一員專管高良澗湖堤工程

山盱通判一員專管山盱二縣湖堤工程

山陽縣知縣一員兼管本縣湖堤工程

盱眙縣知縣一員兼管本縣湖堤工程

盱眙縣縣丞一員專管本縣湖堤工程

淮安府海防河務同知一員專管海鹽二州縣下河河道

鹽城縣知縣一員兼管本縣下河河道

縣丞一員專管本縣下河河道

海州知州一員兼管本州下河河道

州同一員專管本州下河河道

揚州府管河通判一員專管高寶江三州縣運河工程

寶應縣知縣一員兼管本縣運河河湖工程

縣丞一員專管本縣運河河湖工程

主簿一員專管本縣運河河湖工程

高郵州知州一員兼管本州運河河湖工程

州同一員專管本州運河河湖工程

州判一員專管本州運河河湖工程

江都縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程

主簿一員專管本縣運河工程

揚州府江防河務同知一員專管江都儀真二縣運河

工程

江都縣知縣一員兼管本縣運河工程

瓜洲閘閘官一員專管閘夫一百五名

儀真縣知縣一員兼管本縣運河工程

縣丞一員專管本縣運河工程

清江閘閘官一員專管閘夫一百五十四名

揚州府下河通判一員專管通泰如興四州縣下河河道

通州知州一員兼管本州下河河道
州判一員專管本州下河河道
泰州知州一員兼管本州下河河道
州同一員專管本州下河河道
州判一員專管本州下河河道
西溪司巡檢一員專管丁溪草堰二閘閘夫六名
如皐縣知縣一員兼管本縣下河河道
縣丞一員專管本縣下河河道
興化縣知縣一員兼管本縣下河河道

縣丞一員專管本縣下河河道

安豊司巡檢一員專管白駒三閘閘夫八名

江鎮道一員兼管鎮江府屬丹陽丹徒二縣運河河道

鎮江府知府一員兼管丹陽丹徒二縣運河河道

水利通判一員專管丹陽丹徒二縣運河河道

丹陽縣知縣一員兼管本縣運河河道

縣丞一員專管本縣運河河道

丹徒縣知縣一員兼管本縣運河河道

縣丞一員專管本縣運河河道

河營官兵營制

徐屬河營守備一員管轄徐屬河道工程上自河南山東交界起下至邳睢二州縣界止戰守兵一千八十八名

碭山營黃河南岸把總一員專管汛地上自虞城縣界起下至毛城鋪止又自小石閘起至蕭縣界止一帶工程

蕭縣黃河南岸把總一員專管汛地上自碭山縣界起下至北城集三官廟止一帶工程

徐州黃河南岸千揔一員專管汛地上自蕭縣界北

城集三官廟起下至王家山止又自

韓家山起至徐城郭家嘴上埧頭止

又自郜家嘴上埧頭起由徐城石岸

青田三山頭止一帶工程

徐州黃河南岸把揔一員專管汛地上自青田三

山頭起下至靈璧縣界止一帶工程

碭山縣黃河北岸兼豐縣黃河把揔一員專管汛

地上自山東單縣界起下至徐州李

家樓止一帶工程

徐州黃河北岸千總一員專管汛地上自大谷山起

下至邳州界止一帶工程

邳睢靈璧河營守備一員管轄邳睢靈璧三州縣黃運

兩河工程戰守兵九百四十七名

睢靈二縣黃河南岸把總一員專管汛地上自徐

州界起下至睢寧縣余家堂埽工止

一帶工程

睢寧縣黃河南岸千總一員專管汛地上自余家堂

起下至宿遷縣古堤頭止一帶工程
邳州黃河北岸千總一員專管汛地上自徐州界起
下至邳州馬船幫止一帶工程
邳州黃河北岸把總一員專管汛地上自邳州馬
船幫起下至宿遷縣界止一帶工程
邳州運河把總一員專管汛地上自徐唐口起下
至宿遷縣界止并唐宋山一帶工程
宿虹河營守備一員管轄宿虹二縣黃運堤堰工程載
守兵七百八十六名

宿遷縣運河把總一員專管汛地上自邳州磘灣口交界起下至石碉止一帶工程

宿遷縣黃河南岸把總一員專管汛地上自睢寧縣界谷堆頭起下至徐家灣西張王廟止一帶工程

宿遷縣黃河南岸并歸仁堤千總一員專管汛地工自張王廟起下至白洋河鈔關口桃源縣界止又歸仁堤自烏鴉嶺起至石工頭止一帶工程

宿遷縣黃河北岸千總一員專管汛地上自邳州直
河交界起下至皂河石磡止又新運
河上自皂河口磡對過起下至支河
口下口止一帶工程
宿遷縣黃河北岸把總一員專管汛地上自宿遷
縣西門外吴家墩起下至大古城桃
源縣界止一帶工程
桃源縣河營守備一員管轄黃河工程戰守兵七百一
十三名

桃源縣黃河南岸把總一員專管汛地上自宿遷
白洋河鈔關口起下至烟墩廠東止
一帶工程
桃源縣黃河南岸千總一員專管汛地上自烟墩起
下至清河縣界止一帶工程
桃源縣黃河北岸千總一員專管汛地上自古城宿
遷縣界起下至河北鎮止一帶工程
桃源縣黃河北岸把總一員專管汛地上自河北
鎮起下至清河縣界止一帶工程

山清外河營守備一員管轄山清二縣黃河工程戰守兵一千三十九名

清河縣外河北岸千總一員專管汛地上自桃源縣界起下至山安營界止一帶工程

清河縣外河南岸把總一員專管汛地工自吴城接桃源縣界起下至季家渼接山陽縣界止一帶工程

山陽縣外河南岸千總一員專管汛地工自季家渼起下至三岔堤止一帶工程

山陽縣外河上河把總一員專管汛地上自三岔
交界起下至葉家營馬頭止又上自
朱家嘴起下至大芝陵廟巷止一帶
工程
山陽縣外河下河把總一員專管汛地上自葉家
營起下至陳家社接山安營界止一
帶工程
山安河營守備一員管轄山陽安東二縣工程戰守兵
八百七名

山陽縣黃河南岸把總一員專管汛地上自陳家
社起下至陸家社止一帶工程
山安二縣外河北岸千總一員專管汛地上自泗舖
溝起下至安東縣東門止一帶工程
安東縣黃河上河把總一員專管汛地上自安東
縣東門起下至彭家灘止一帶工程
安東縣黃河下河把總一員專管汛地工自彭家
灘起下至雲梯關止一帶工程
山陽縣黃河北岸把總一員專管汛地工自雲梯

閘起下至四汾港止一帶工程

山清裡河營守備一員管轄山陽裡河工程戰守兵三百九十八名

山陽縣裡河千總一員專管汛地上自清河縣界起下至山陽縣界西南角接止一帶工程

清河縣裡河運口把總一員專管汛地上自甘羅城西南角樓起下至山陽縣界横堤頭止一帶工程

山陽縣裡河把總一員專管汛地工自府城西南
角樓起下至寶應縣界止一帶工程
山盱高堰營守備一員管轄高堰河堰工程戰守兵三
百五十名
山陽縣高堰千總一員專管汛地上自清河横堤起
下至石工盡頭止一帶工程
山陽縣高良澗把總一員專管汛地上自石工頭
起下至周家橋止一帶工程
山盱二縣把總一員專管汛地上自周家橋起下

至翟家壩止一帶工程

揚屬河營守備一員管轄高寶江三州縣工程戰守兵六百一十三名

寶應縣運河把總一員專管汛地上自寶應縣黃浦起下至劉家堡止一帶工程

寶應縣運河千總一員專管汛地工自劉家堡起下至界首鎮止一帶工程

高郵州運河千總一員專管汛地上自界首鎮起下至永安河尾止一帶工程

高郵州運河把總一員專管汛地上自永安河尾

起下至江都縣界一帶工程

江都縣運河把總一員專管汛地上自江都縣界

起下至江都縣灣頭閘止一帶工程

安清中河營守備一員管轄宿桃山安清五縣中河工

程戰守兵六百四名

宿遷縣中河把總一員專管汛地上自張庄運口

中河頭起下至大古城桃源界止又

工自張庄運口中河頭起下至攔馬

河逰上土堆止一帶工程

桃源縣中河把捴一員專管汛地上自宿遷縣起下至沈家庄逰東清河縣止一帶工程

山清二縣中河把捴一員專管汛地工自趙家庄逰西接桃源縣界起下至朱元庄接安東縣界烽墩止一帶工程

安東縣中河千捴一員專管汛地工自安東縣遥堤五里墩起下至平旺河堤尾止又上

自朱元庄接外河營界起下至平旺

河堤尾止一帶工程

葦蕩營官兵營制

葦蕩河營遊擊一員管轄兵一千二百三十名督採龍窩

蕩施家出河港陸家社陳家浦惠家

港東西各官蕩每歲砍額柴一百二

十萬四千一百束内

運鹽左營守備一員管理龍窩蕩施家出河港每歲砍

額柴五十七萬四千一百束内

千總一員分管龍窩蕩

把總一員分管龍窩蕩

把總一員分管施家出河港

運蘆右營守備一員管理陳家浦陸家社楊柳二溝惠

家港東西各官蕩每歲砍額柴六十

三萬束內

千總一員分管惠家港東蕩北窪灶六灘塢巴港陳

必甫港一帶至新淤界止

把總一員分管惠家港東蕩南窪灶三灘灶五灘

并新淤灘一帶至海口止

把總一員分管惠家港西蕩以亮子港界起至潤

港黄泥窪接至惠家港西界老灘鹽
路界止

備防事宜

捲埽下埽法

凡應用埽個須捲長十丈八丈者方穩高一丈者埽臺要寬七丈方捲得緊如遇堤頂窄狹者架木平堤名曰軟埽臺然後捲下先將柳枝綑成埽心拴束充心繩揪頭繩取蘆柴之黃亮者綁打小纓總繫於埽心之上每丈下鋪滚肚蔴繩一條或不必用蔴者即用蘆纜又將大蘆纜二條竹繩一條密鋪小纓於小纓之上鋪草為筋以柳為骨如柳不足用柴代之均匀鋪平需夫五六十名如長十丈者

共需夫五六百名八丈者四五百名用勇健熟諳埽總二
名一名執旗招呼一名鳴鑼以鼓衆力牽拉細捲後用拏
捍戧推埽將臨岸將小樁均束於埽工岸上每丈釘下留
橛二根將滾肚繩挽於留橛之工每揪頭繩一根亦釘留
橛一根看水勢之緩急定揪頭繩之多寡漸次將埽推入
水中將揪頭滾肚用活扣結於留橛之上然後滲〻壓土
俟埽將次沉下然後下樁每丈用一尺八寸木一根若水
勢湍激頂冲埽灣並合龍之埽須用大木不在一尺八寸
之例每丈用料物細數照現行工部則例配用

黄河内下埽

凡黄河内埽工有修防有救險有搶險有新生險備防工程於霜降後水勢退消驗查舊埽價歉者蟄陷者單矮者朽爛者須將舊埽清消平妥相機補下層層簽釘大樁照依大汛水漲之痕仍高出數尺一律下成順埽薄敷以土俟其蟄定方可下丁頭埽若埽未蟄實即下丁頭埽前順埽一有蟄陷將別埽俱為帶動矣其救險工程將有危陷埽尚未去急須臨河添壓大埽長樁靠堤急清舊埽恐為溜崖填之以軟草將兩傍安穩之埽亦須補下大樁併力

救護力使走動則工程平穩矣其搶險乃因舊埽朽爛或
回溜衝急溜將埽下衝空舊埽全去水涵崖峭舊堤坍卸
岌岌堪虞當此之際人皇皇莫知所措搶險工程事有先
後埽有後急若悞下一埽悞釘一樁反致逆溜湍激衝刷
舊堤欲去不能每致僨事須責令久慣埽手或熟諳工程
人員殫心料理責任既專令其度量穩妥然後急為接下
埽箇晝夜搶下庶舊堤無虞兩旁之埽平穩矣其新生險
工每於舊險工之上下黄河大溜一時衝至埽傍舊堤坦
坡坍卸急須下埽直至閉溜之處而止大率埽料黄河之

內以柳葉為重次則紅草稭必長大繩須堅實至於壓土

非比清水埽箇黃水一入埽中即泥沙停滯若壓土太厚

又恐敧卸俗云下埽無法全憑土壓者乃清水之埽也

黄河塞决

凡黄河初决且不必急計褁頭亦不必急計堵塞初開之時水勢洶湧未可與爭看其出口急溜若有奪河情形須建挑水壩以逼其勢上流挑空引河以挽其流連運積料物料物既積矣猶在得時時可堵矣褁頭舊堤務必多下邊埽堅固停妥然後逐漸進埽埽不可緩緩恐决口漸深又不可急急恐下埽有失埽必欲其大而長長大則穩捲埽首重於繩纜其楸頭充心滚肚必須長壯務使繩勝埽莫使埽勝繩埽既下矣薄用土壓埽將沉於水方釘簽樁

再加套埽其椿亦必須長大計埽將到底方可再進沉水
將次合龍之際須查在工料物除合龍之外仍多積料物
須防合龍之後必有一大蟄陷每於合龍之後復開決者
率因蟄陷故也於合龍之時晝夜兼工堵塞遇有毛道過
水或過椿釘不平或係埽手作弊故留罅隙必須急為壓
土使其平實於罅隙用稻草或紅草塞之務使斷流若涓
涓不息漸至蟄陷蟄陷不急搶救則潰矣欲杜椿埽手之
獘惟有鄭其勤勞厚以賞賚不必按日計值唯以成工為
主則工易舉而成亦速也至於決口初開時不係項衝之

處出口勢緩去路平散亦不必急計堵塞久之牽多掛口
淤墊也

建築挑水垻

凡黃河迎溜處築挑水壩又名順水又名鷄嘴又名馬頭其功最大如清河縣境內之運口每為黃水急溜直逼下家汪閘攔清水不得暢出以致運口淤墊陶家庄引河數挑不成仰遵

聖謨指示於運口迤西築挑水垻一座將黃水挑逼北徙清水得以暢出陶庄引河得以成功今二瀆合流河工告成者攸賴於是凡遇有險工之處照式築之裨益非小酌試建築之法垻欲其寬不可甚長須做雁翅邊埽以順上流勿

使埽頭迎溜有掀揭之虞若離縷堤遠者須接築格堤捍

禦以防異漲時黃水溢於埧後衝刷之虞

清水河內塞決下埽

凡清水河內塞決於初開之時若舊堤原係沙土須將舊堤多下邊埽保護堅固次計裹頭俟埽臺平穩方可進埽其埽料首重軟草用柴用柳埽之初下多用揪頭繩攏之以土俟埽將沉水方可夯椿恐椿一釘早則埽不能沉到底俟埽將沉底再為套埽至合龍時須萬工急攢底水不致衝深合龍之後高加柴草勢若馬鞍清水之埽多以土勝

運河内椿埽工程

凡運河排椿工昔皆鑲以龍尾埽不久則蟄陷零落如遇漲發則埽隨水去前經具

題排椿工槩用丁頭蟄柴鑲埽庶不致漂淌奉

旨允行欽遵在案宜永為遵守凡近城市街道人跡踐踏之處用排椿鑲柴若運河兩岸無民居者可以不釘排椿止用蟄柴搭鑲丁埽逐層壓土堅築更為省便

挑穵引河

上諭黃河灣曲之處俱應挑穵取直於是挑穵陶家庄引河工成而淮水暢流挑穵戚字堡揚横庄引河工成而險工遂平仰見

聖謨精詳黃流取直之明效也挑引河之法審勢貴於迎溜而施工宜於深濶且俟水大漲乘機開放則有一瀉千里之勢若挑穵太窄則受水無多遂難挽溜以入新河若挑穵太淺水不全趋勢緩則墊若挑引河太短水流未舒為正河所抑洄洑旋淤須挑寬六十丈或四十丈即窄亦須十

餘丈須長二千丈或千餘丈即短亦須八九百丈方趋溜有勢而成河若挖空引河太直固屬節省錢粮又恐直則平緩而無波瀾湍激之勢久亦漸淤也須隨黄河大勢開挑俾其河頭迎溜河尾洩水中間湾處急溜衝刷漸次河岸倒卸再於河頭築接水埽壩河尾築順水埽壩對河築挑水埽壩庶引河可成也

幫築堤工

河道必築堤束水歸漕以防旁溢無論新築加幫總以老土為佳但黃河兩岸率多沙土恐難盡覓老土須於堤完後務尋老土蓋頂蓋邊栽種草根以禦雨淋衝汕築堤之法每土六寸行硪其峽縫處用夯堅築其新舊堤交界處又用鐵杵力築層層夯硪期於一律堅實總以簽試不漏為度